

九江市柴桑区发展和改革委员会文件

柴发改设审字〔2022〕9号

关于九江市柴桑区农村供水保障工程岷山乡集中供水改造工程初步设计的批复

岷山乡人民政府：

报来的《关于申请批复九江市柴桑区农村供水保障工程岷山乡集中供水改造工程初步设计方案的请示》及初步设计文本（莆田市水利水电勘测设计院有限公司编制）收悉。我委于2022年7月19日委托专家对该项目进行了审查。经研究，基本同意修改后的初步设计内容，现简要批复如下：

一、工程名称：九江市柴桑区农村供水保障工程岷山乡集中供水改造工程。

二、建设地点：柴桑区岷山乡。

三、建设规模及内容：

25座千人以下小型集中供水工程改造，单座工程规模

10~75m³/d，合计规模 445m³/d。主要内容包括改建拦水堰 7 座，新建拦水堰 3 座，新建机井 3 座，新建（改建）沉砂池 19 座，新建净水设备 25 座，新建（改建）蓄水池 19 座，新建（改建）管线长 30.61km。1 座百吨千人以上工程（岷山乡民主村集中供水工程）改造，扩建规模 950m³/d，包括取水工程、输水工程、净水工程、配水工程等改造。

四、总图及设计：

1. 补充项目土地预审与选址意见书，设计任务书等；
2. 补充分散水源点的基本情况介绍；补充分散水源点的水量分析；
3. 补充冯家山水库的管理范围及新建水厂对水库的渗流安全影响分析；优化隧洞出口连接设计；
4. 补充各净水站饮用水源水质检测报告及处理后水质标准；
5. 补充集中供水水厂的退水处理措施，确保滤池反冲水达标排放；
6. 核实水厂是否有生活污水产生及处理方式；
7. 复核供水保证率 and 设计水平年；复核农村居民用水定额；
8. 复核管材选择，完善 PE 管材选型及壁厚、压力等级。

五、工程总概算：

经核定，本工程初步设计投资概算为 3027.11 万元（其中工程费用 2726.26 万元，工程建设其它费用 219.06 万元；

基本预备费 81.79 万元)。

特此批复

附件：九江市柴桑区农村供水保障工程岷山乡集中供水
改造工程概算核定表。

九江市柴桑区发展和改革委员会

2022 年 8 月 25 日



附件：

九江市柴桑区农村供水保障工程岷山乡集中供水改造
工程概算核定表

序号	项目名称	金额（万元）	备注
一	工程费用	2726.26	
1	建筑工程	867.39	
2	设备管道及安装工程	1604.13	
3	施工临时工程	77.22	
4	独立费用	177.52	
二	其它费用	219.06	
1	建设及施工场地征用费	154.59	
2	水土保持工程	41.14	
3	环境保护工程	23.33	
三	工程预备费	81.79	*3%
	总 计	3027.11	